

### 3. POPIS PRACÍ:

- před zahájením stavby se vyznačí inženýrské sítě
- odkope se stávající zemina do hloubky 250 mm (ornice se rozprostře v okolí na zelených plochách)
- do betonového lože se osadí betonové obrubníky
- k obvodovému zdivu stávající budovy (základům) se přiloží nopová fólie
- zhotoví se podklad z hutněného štěrkopísku o tloušťce 150 mm
- položí se betonová zámková dlažba o tloušťce 60 mm do pískového lože o tloušťce 40 mm

### 4. ZÁVĚR

Stavba nemá nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Povrch zpevněných plocha je odvodněn podélným spádem od objektu do okolní zeleně.

Při výstavbě bude dočasně negativně ovlivněno životní prostředí. Zejména z hlediska zvýšené hladiny hluku a zvýšené prašnosti při provádění prací. Narušené zelené plochy budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

Nepotřebná zemina a stavební suť bude ze stavby přímo odvážena na skládku nebo jiné místo určení. Odpady budou likvidovány v souladu s vyhláškou 381/2001 Sb.

Při vlastní realizaci navrhované stavby musí být respektovány podmínky zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Odhadovaná doba výstavby je cca 1 měsíc.